

TAILOR MADE
CREO:HEM
HOMES

Leveransomfattning

Standard

Alla våra Attefallshus håller en mycket hög standard med högsta kvalitet i alla material. De olika modeller kan ändras eller ritas om efter era behov.

Grund

Ingår ej i vår leverans

Ytterväggar

Ytterväggarna är uppbyggda enligt nedan:

| | |
|---|-------------------|
| Panel (stående eller liggande) | 22 mm |
| Glespanel | 28 mm |
| Gips | 9 mm |
| Stomme | 120 mm |
| Ångbroms | |
| Installationsskikt | 28 mm |
| Råspånt (levereras löst) | 17 mm |
| Ytskikt (gips eller panel) (levereras löst) | 14 mm resp. 13 mm |

Tak

Taket är uppbyggt enligt nedan

| | |
|---|----------|
| Takplåt, tegel eller papp (förberett för sedum) (tegel/betongpannor levereras löst) | |
| Läkt (Bär & ströläkt vid tegeltak) | 25x50 mm |
| Underlagspapp | |
| Råspånt | 22 mm |
| Luftspaltskiva | |
| Stomme | 220 mm |
| Isolering | 195 mm |
| Ångbroms | |
| Glespanel | 28 mm |
| Innertakspanel eller gips (levereras löst) | 14 mm |
| resp. 13 mm | |

Fönster/Partier

Enligt fönsterspecifikation (gås igenom innan order)

Leverantör: WestCoast Windows

Alla fönster och partier är aluminium på utsidan och trä på insidan

Dörrar

Enligt dörrspecifikation (gås igenom innan order)
Leverantör: NorDan

Takavattning

I enlighet med kulörvalet som gjorts.

*Det som ej står med i denna leveransomfattning ingår ej i vår standardleverans.
Vi reserverar oss för eventuella fel i denna leveransbeskrivning*